

Manitou

MT 732

Chariot télescopique bâtiment

N° parc : 6856

Horamètre : 4680 heures *(5 juin 2025)*

Marque : Manitou

Modèle : MT 732

Référence : M201351-svm

Numéro de série : 587101

1ère mise en service : 01/04/2010

Énergie : Nc

Hauteur de levée : 7 m

Capacité de levage : 3 200 kg

Type de mât : Nc

État : Nc

Numéro de parc : 6856

RÉPARATION (SUR SITE)

Travaux demandés :

Travaux à effectuer en atelier
Transport semi aller/retour
Remplacement du pont avant complet
Remplacement du pont arrière complet avec axe
Mise à niveau des ponts AV/AR
Mise à niveau du circuit hydraulique
Mise à niveau et purge du circuit de freinage
Lavage
Graissage
Calibration contrôleur de surcharge
Essais
NOTA : devis sous réserve au démontage risque axes grippés

Main d'oeuvre / Déplacement estimé

Réf.	Désignation	Temps	PU HT	Total HT
	Main d'œuvre Dépannage Manitou	14 h	82 €	1 148 €

Pièce / Consommable / Prestation

Référence	Image	Désignation	Qté.	PU Brut	Rem	Prix net	Total HT	TVA	Total TTC
		PONT	1	7 738,58 €	20 %	6 190,86 €	6 190,86 €	20 %	7 429,03 €
		PONT	1	8 454,43 €	20 %	6 763,54 €	6 763,54 €	20 %	8 116,25 €
		AXE	1	445,63 €	20 %	356,50 €	356,50 €	20 %	427,80 €
		HUILE DEXTRON DX3-G G3 VRAC	18	5,63 €		5,63 €	101,34 €	20 %	121,61 €

HUILE HYDRAULIQUE BLEUE ISO 46 - VRAC AU L CODE CHALLENGE :	10 L	4,46 €		4,46 €	44,60 €	20 %	53,52 €
HUILE DE FREIN LHM - BIDON 1L	2	17,52 €		17,52 €	35,04 €	20 %	42,05 €
Graissage	1	6 €		6 €	6 €	20 %	7,20 €
Transport matériel SAV aller	1	325 €	10 %	292,50 €	292,50 €	20 %	351 €
Transport matériel SAV retour	1	325 €	10 %	292,50 €	292,50 €	20 %	351 €
Petites fournitures	1	60,80 €		60,80 €	60,80 €	20 %	72,96 €
Recyclage Déchet de révision et réparation (OR)	1	250 €		250 €	250 €	20 %	300 €

Total HT	**15 541,68 €**
TVA	3 108,34 €
Total TTC	**18 650,02 €**

Conditions

Règlement : 60 jours net - Virement

Conditions de vente :

Devis réalisé sans démontage.
Les pièces reconnues défectueuses pendant le démontage ne sont pas comprises dans le présent devis. Temps de travail estimé NON GARANTI, supplément possible.

Toutes réparations concernant un dossier d'assurance devra être réglé à réception des travaux.

Nos conditions de vente et de location sont consultables sur : https://www.groupe-hbi.com/conditions-generales-de-vente
hash cryptographic : a7c47d3549f76ab3b20e161d294fc94fdf8d3d692db3f997fe17d61121852f8d