DOSSIER TECHNIQUE

TRACTEUR ROUTIER

REMORQUE

AMENAGEMENTS



I. Détails techniques : Tracteur Routier

PTAC 3,5T PTRA 9 tonnes permis BE / C1E

Kilométrage au 16/01/2025 : 5 912 Km

Tracteur routier	
IVECO 50 C18 HZD Hi,matic	
Type de configuration	4*2
Empattement	3 750 mm
Boite de vitesse	Automatique
Cylindré	Oui
PTRA	9 tonnes
Viscope pare soleil	Oui
Tachygraphe numérique	Oui
Bruiteur de marche arrière	Oui
Déflecteur de toit	Oui
Autoradio	Oui
2 feux de recul sur pare chocs arrière	Oui
Kit mains libres Bluetooth	Oui
Kit sécurité (triangle+chasuble)	Oui
Extincteur 2 kg dans cabine	Oui
Fermeture centralisée	Oui
Ecran pour caméra de recul connecté à la remorque	Oui
Siège pneumatique	Oui
Rétroviseurs dégivrants électriques	Oui
Antibrouillard longue portée	Oui
Roue de secours	Oui
Housses de siège	Oui
Tapis de sol	Oui

II. Détails techniques : Remorque

Semi-Remorque VOW	
PTAC de la cellule	6,5 t en adéquation avec le PTRA du tracteur
Automatiser	Oui
Longueur de la cellule	6,50 m
Largeur	2,55 m
Hauteur utile	2,30 m
Châssis décroché	Oui
Hauteur plancher 1 m maximum	Oui
Surface au sol minimum de la cellule déployée 25 m²	Oui
Passages de roues dans la cellule	Aucun
Rangement au-dessus de la sellette	Oui
Béquilles de mise à niveau de la remorque	Commande électro-hydraulique
Charge utile En adéquation avec le PTAC de la remorque	Oui
Réception	VASP Podium (équivalent)
Arrière	
Portes Arrières	2 portes arrière avec marchepied d'accès
Hayon	Rabattable hydraulique
Elévateur PMR	500 kg
Pompe à main de secours	Oui
Plateforme du hayon	Largeur 950mm minimum Profondeur 1500mm minimum
Façade avant	
Podium	Rétractable avec auvent électrique Pieds rétractables intégrés dans le podium
Escalier	Escamotable de 2 m
Toit ou stores	Intégrés déroulants électriques
Paroi de protection	Rigide rétractable

Rampes / barrières	Faciales encastrables (et non vissées) sur les deux côtés de l'escalier
Façade arrière fixe	
Divers	
Installation de système de pose de 4 drapeaux aux 4 coins de la cellule déployée pour une hauteur totale maximum de 5 mètres depuis le sol	Oui
Anneaux d'arrimages au sol	4 paires d'anneaux d'arrimages au sol encastrés pour fixation du matériel
Equipements électrique	
Fourniture et installation d'une prise 220v extérieure	Protégée pour l'alimentation du camion en électricité
Fourniture et pose d'un tableau électrique normé	Oui
Fourniture et pose d'éclairage	Type bandeau de leds sur le plafond de la cellule
Fourniture et pose d'éclairage	Type bandeau de leds sur e auvent ou store
Fourniture et pose de prises de courant	3 prises de courant 2P+T distribution minimum
Fourniture et pose interrupteur	Simple allumage (éclairage cellule et store)
Fourniture et pose d'une prise de courant pour alimentation principal	Pose encastrée y compris cordon de raccordement (20 MI)

III. Détails techniques : Aménagements

Zone sur col de cygne (au-dessus de la sellette)	
Cloison de séparation	Avec porte fermant à clef pour accès *â \a* zone avant (col de cygne)
Placard n°1	Un placard pour intégrer la sonorisation existante (portes fermant à clef} largeur environ 1 mètre
Placard n°2	Un placard intégrant un petit réfrigérateur et un four micro-ondes
Zone arrière	
Îlot de rangement	Avec freins intégrant des placards de rangement à 2 étages avec ouverture coulissante
	Hauteur environ 1 mètre Environ 45 cm chaque étage
	Longueur de 1,50 mètre environ

	Largeur de 60 cm environ
Revêtement sol	Léger, solide et lavable (grande fréquentation)
Eléments meubles	Doivent être de couleur claire
Table rabattante sur le fond de la cellule	Coté cabine Environ 50 cm (profondeur)
Divers	
Caméra de recul connecté avec le tracteur	Oui en wifi
Coffres de rangement	4 coffres de rangement sur châssis